

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η ασφαλτόστρωση :
Δρόμων που βρίσκονται τόσο στα όρια του παλαιού Δήμου Ηρακλείου όσο
και στα τοπικά διαμερίσματα.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι:

- α) Χωματοουργικά
- β) Κατασκευή υποβάσεως, βάσεως κ.λ.π. με θραυστό υλικό λατομείου 3Α
(όπου χρειάζεται).
- γ) προβλέπεται να γίνει φρεζάρισμα στρώσεων παλαιού ασφαλτικού
οδοστρώματος, όπου έχουν παρουσιαστεί ζυμώματα, με ειδικό μηχάνημα
(φρέζα).
- δ) Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσεως από ασφαλτικό σκυρόδεμα
(όπου χρειάζεται).
- ε) Κατασκευή στρώσεως κυκλοφορίας από ασφαλτικό σκυρόδεμα της Π.Τ.Π.
Α265.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι **998.357,40 ευρώ**.

Χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από πιστώσεις ΣΑΤΑ

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με εργολάβο Δ.Ε. που θα αναδειχθεί ,
ύστερα από κανονική δημοπρασία.

Ηράκλειο 08 – 09 - 2010

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ντης Τεχνικών Έργων

Ο Συντάκτης

Φωσκολάκης Βαγγέλης
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α΄ βαθμό

Δέσποινα Βαλύρη
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός