



ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
	Ηλεκτρική γραμμή
	Ηλεκτρική γραμμή γείωσης
	Μετρητής ΔΕΗ
	Ηλεκτρικός πίνακας
	Πίλλαρ
	Πλάκα γείωσης από χαλκό, διαστάσεων 0,50x0,50m, πάχους 3mm
	Φωτιστικό σώμα κορυφής ιστού, IP65, με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 150W
	Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού, IP66, με έναν λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 150W
	Προβολέας, IP66, με έναν λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 250W, με wide lens και πτερύγια
	Προβολέας, IP66, με έναν λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 150W, με wide lens και πτερύγια
	Προβολέας, IP66, με έναν λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 150W, με ellipsoidal lens και πτερύγια
	Προβολέας, IP66, με έναν λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 35W, με wide lens και πτερύγια
	Φωτιστικό σώμα ενδοδαπέδιο, IP67, με WW LEDs συνολικής ισχύος 30W, με ενσωματωμένο τροφοδοτικό και εξάρτημα Τ για στεγανή σύνδεση φωτιστικών
	Φωτιστικό σώμα ενδοδαπέδιο, IP67, με WW LEDs συνολικής ισχύος 27W, με ενσωματωμένο τροφοδοτικό και εξάρτημα Τ για στεγανή σύνδεση φωτιστικών
	Φωτιστικό σώμα IP66, με έναν λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 150W και επίτοιχος βραχίονας αλουμινίου
	Φωτιστικό σώμα αναρτημένο, IP66, με έναν λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 150W
	Ηλεκτρολογικό φρεάτιο
	Βάση ιστού

	Όριο περιοχής μελέτης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
25A 25A 25A	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ [ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ–ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ–ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ]
10A 10A	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ [ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ–ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ]
16A C1 16A C1	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ [ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ–ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ]
40A/30mA 40A/30mA	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ [ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ–ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ]
ΑΔΙ: 160A Θ: 32A	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ

ΟΙ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΖΕΥΞΗΣ

Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό & Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, Κτίριο Ε), 71201 - Ηράκλειο
Τηλ. 2810 228203, 2810 229971 Fax 2810 2241950, 2810 244740 | e-mail: deptah@otenet.gr

έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΦΑΣΗ Α)

θέση: ΟΔΟΙ ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ, ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ, ΡΩΜΑΝΟΥ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΕΣ ΟΔΟΙ ΠΣΚΗ) ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑΣ - ΚΟΜΜΕΝΟΥ ΜΠΕΝΤΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ

ομάδα μελέτης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. Ο.Τ.Α.

θέμα σχεδίου: ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Α

αρ. σχεδίου: ΗΛ-1.1

αντικαταστάθηκε από:

σε αντικατάσταση:

ημερομηνία: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

κλίμακα: 1:200

Οι Συντάκτες			Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Μ. ΚΩΝΙΟΣ Αρχ. Μηχ.	Ε. ΚΛΑΔΑΚΗ Αρχ. Μηχ.	Α. ΤΣΑΠΑΛΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχ.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ Πολιτικός Μηχ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ