



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ**

ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου

**ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ**

Προϋπολογισμός: **70.000,00** ΕΥΡΩ

Χρηματοδότηση: **Εσοδα**

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Έγγραφο Δήμου-Φορέα:

Έργο:

**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ**

Κωδ. Προϋπ/σμού:

Περιγραφή:

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου και περιλαμβάνει την διαμόρφωση ενός μέχρι σήμερα ανεκμετάλλετου Δημοτικού χώρου, στην Τοπική Κοινότητα Κυπαρισσίου, εντός συνεκτικού οικισμού δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα.

Πρόκειται για ένα οικόπεδο εμβαδού $E=312,40 \text{ μ}^2$ ιδιοκτησίας του Δήμου Ηρακλείου το οποίο γειτνιάζει με το Δημοτικό Παιδικό σταθμό του οικισμού.

Με την παρούσα μελέτη αξιοποιείται το παραπάνω οικόπεδο διαμορφώνεται κατάλληλα και αποδίδεται στον παιδικό σταθμό για χρήση.

Παράλληλα αναβαθμίζεται και αναπλάθεται γενικότερα η περιοχή με τις εκτελούμενες εργασίες οι οποίες είναι:

Την κατασκευή νέων πεζοδρομίων περιμετρικά του οικοπέδου από τσιμεντοπλακες επιφάνειας 116,00 μ² .

Κατασκευή πέτρινων αρμολογημενων τοίχων οριοθέτησης του οικοπέδου με είσοδο ανατολικά και δια μέσω της αυλής της εκκλησίας αφού η υφιστάμενη περίφραξη με τσιμεντοπλινθους κατεδαφίζεται και ενοποιούνται οι δυο επιφάνειες .

Τοποθέτηση ξύλινης πέργκολας διαστάσεων 3,00*8,50 για σκίαση , με οροφή από πολυκαρβονικο κυψελωτο φύλλο .

Κατασκευή Πέτρινης Βρύσης

Δημιουργία στην Νότια πλευρά παρτέρι για φύτευση

Τοποθέτηση στον πυρήνα της παιδικής χαράς πλάκες από ελαστικό αντικρασμαδικο δάπεδο επιφάνειας περίπου 140,00 μ²

Τοποθέτηση στην επιφάνεια του αντικρασμαδικου των εξής οργάνων παιδικής χαράς : Τσουλήθρα Νηπίων με σκάλα , Κούνια 4/θεσεων Νηπίων , κούνια παιδιών 2/θεσεων ,τραμπάλα νηπίων ,Μύλος παιδιών

Ο τοίχος του παιδικού σταθμού που έχει όψη στην παιδική χαρά επιχρίζεται και χρωματίζεται.

Τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης περιμετρικά της παιδικής χαράς ,ξύλινων δοχείων απορριμμάτων , παγκάκια ξύλινα

Διαμορφώνεται Δημοτικός δρόμος πλάτους 4.00 μ και επιστρώνεται με κυβόλιθο επιφάνειας περίπου 155 μ² ενώ στο δρόμο αυτό κατασκευάζεται και δίκτυο όμβριων 95 μ .

Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00 € και χρηματοδοτείται από τα έσοδα του Δήμου Ηρακλείου .

Για τον σχεδιασμό του χώρου λήφθηκε υπόψη το ΦΕΚ 931/18-5-2009 "ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ηράκλειο 06/05/2014
Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Ηράκλειο 06/05/2014
Οι Συντάξαντες

Σπυριδάκης Γιάννης

Στυλιανός Αλεξάκης
Αρχιτέκτων Μηχανικός