

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Με την παρούσα προβλέπεται η πλήρης κατασκευή οριζόντιας σήμανσης-διαγράμμισης με αργυρόλευκο χρώμα, αντανακλαστικό, υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ EN 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ EN 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ EN 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ EN 1871, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 «Οριζόντια σήμανση οδών».

Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει τη διαγράμμιση διαβάσεων πεζών, άξονα και οριογραμμών, οδών της πόλης του Ηρακλείου. Οι οδοί που θα γίνει η συντήρηση της διαγράμμισης θα ορισθούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία.

Αναλυτικότερα, η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει στην εντός τειχών ζώνη της πόλης του Ηρακλείου την διαγράμμιση διαβάσεων, άξονα και οριογραμμών εκατέρωθεν. Όπου κριθεί απαραίτητο θα γίνει διαγράμμιση μπάρας και στάμπας STOP. Στην εκτός τειχών περιοχή θα γίνει διαγράμμιση διαβάσεων σε κόμβους καθώς και σε οδούς περιμετρικά σχολικών συγκροτημάτων στα σημεία που θα υποδείξει η επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου με τις σταλίες κλπ, του χρώματος των μηχανημάτων και των υπόλοιπων υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας. Περιλαμβάνεται επίσης ανοιγμένα η δαπάνη των εργασιών καθαρισμού του οδοστρώματος πριν την εφαρμογή της διαγράμμισης, η δαπάνη πλύσης του οδοστρώματος με νερό υπό πίεση, η προετοιμασία και η προεργασία των υλικών διαγράμμισης, η κατασκευή διαγράμμισης οποιουδήποτε είδους, μορφής και διαστάσεων (εγκάρσια, διαμήκη κλπ) και η δαπάνη για τη λήψη μέτρων για την διευθέτηση της κυκλοφορίας, και για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από τη χρονική στιγμή διάστρωσης των υλικών μέχρι την πλήρη στερεοποίηση τους.

Η εργασία θα εκτελεστεί με απ' ευθείας ανάθεση σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06. όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008, το άρθρο 83 του Ν.2362/1995, την αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.8.2010 τεύχος Β') απόφαση Υπουργού Οικονομικών, την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2206, το άρθρο 133 του Ν.4270/2014 ή όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μέχρι σήμερα.

Η εργασία θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Δήμου και έχει συνολικό προϋπολογισμό 24.280,20€.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

