

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεις - ημιβραχώδεις	A.T. 01	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	400,00
2	Ισοπέδωση με διαμορφωτήρα	A.T. 02	ΟΔΟ Ν\1140.1	m2	10.000,00
2. ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
1	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	A.T. 03	ΝΑΟΔΟ Β51	m	20.000,00
2	Προμήθεια μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	A.T. 04	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	m3	1.000,00
3	Προμήθεια μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	A.T. 05	ΝΑΟΙΚ 32.02.04	m3	1.000,00
4	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	A.T. 06	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	3.000,00
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	A.T. 07	ΝΑΟΔΟ Β30.2	kg	28.000,00
6	Προσαρμογή καλυμμάτων φρεατίων - σχαρών	A.T. 08	ΥΔΡ Ν\6752.1	TEM	200,00
3. ΟΜΑΔΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ					
1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	A.T. 09	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	4.000,00
2	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	A.T. 10	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	m2	10.000,00
3	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	A.T. 11	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	10.000,00
4. ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ					
1	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	A.T. 12	ΝΑΟΔΟ Δ02.Α	m2	100.000,00
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	A.T. 13	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	10.000,00
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	A.T. 14	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	250.000,00
4	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	A.T. 15	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	13.000,00
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	A.T. 16	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	140.000,00
6	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπτυκωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	A.T. 17	ΝΑΟΔΟ Δ09.1	m2	20.000,00
7	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	A.T. 18	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	m2	3.000,00
8	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H1 που τοποθετούνται με έμπτηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W3	A.T. 19	ΝΑΟΔΟ Ε01.2.3	m	1.800,00

22/05/2017

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΤΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΒΑΛΥΡΗ ΔΕ ΣΠΟΙΝΑ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Δ.Η.

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΔΕ ΣΠΟΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ με Α' βαθμό