

ΤΟΜΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
ΚΛ. 1:20



ΦΡΕΑΤΙΟ / ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑΘΜΗ -3.80
ΚΛ. 1:20

Α/Α	Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α	
1	ΕΙΔΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ	ΑΤΟΜΩΝ
2	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ [kgr/ατομα]	600/8
3	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΑΛΑΜΙΣΚΟΥ [m/s]	0,62
4	ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΣ [m/s²]	< 0,15
5	ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΘΑΛΑΜΙΣΚΟΥ [m]	7,70
6	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ	3
7	ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ	ΣΤΑΘΜΗ −3,80
8	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ [m]	1,80 x 1,70
9	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΘΑΛΑΜΙΣΚΟΥ [m]	1,40 x 1,10
10	ΕΙΔΟΣ ΘΑΛΑΜΙΣΚΟΥ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ
11	ΥΨΟΣ ΘΑΛΑΜΙΣΚΟΥ [m]	2,20
12	ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ	ΜΕ ΚΟΜΒΙΑ
13	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΥΡΩΝ	ΑΥΤΟΜΑΤΗ
14	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ	230/400V, 50Hz
15	ΠΟΡΤΑ ΦΡΕΑΤΟΣ [m]	0,90
16	ΜΑΖΑ ΚΕΝΟΥ ΘΑΛΑΜΙΣΚΟΥ [kgr]	500
17	ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ	ΕΜΜΕΣΗ (2:1)
18	ΠΛΗΘΟΣ ΕΜΒΟΛΩΝ, ΥΛΙΚΟ	1, ST 37
19	ΜΗΚΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ [mm]	4,35
20	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ x ΠΑΧΟΣ [mm]	80 x 0
21	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ x ΠΑΧΟΣ [mm]	114,3 x 6,3
22	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΗΓΩΝ [mm]	T 89 x 62 x 16
23	ΥΛΙΚΟ ΟΔΗΓΩΝ	ST 37
24	ΙΣΧΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ [KW]	12,00
25	ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ [lit./min]	125

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΡΑΚΑΚΗ & ΙΛΙΟΥ

ΘΕΣΗ: οδός ΔΡΑΚΑΚΗ & ΙΛΙΟΥ - Ο.Τ. 571 - ΜΕΣΑΜΠΕΛΙΕΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:		ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:	
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ :	ΕΥΘΑΛΙΑ ΛΙΑΠΑΚΗ αρχιτεκτων μηχανικος	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ :	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ αρχιτεκτων μηχανικος
ΣΤΑΤΙΚΑ :	ΜΙΧΑΗΛ ΨΑΛΤΑΚΗΣ πολιτικος μηχανικος	ΣΤΑΤΙΚΑ :	ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ πολιτικος μηχανικος
Η / Μ :	ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΑΠΑΛΗΣ ηλεκτρολογος μηχανικος	Η / Μ :	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ηλεκτρολογος μηχανικος
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ :	ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΑΛΥΤΗ γεωλογος	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ :	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΤΑΚΗΣ γεωλογος
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ :	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΩΝΙΑΣ γεωπονος	ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ :	ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΑΡΜΙΔΑΚΗ γεωπονος

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: AN-1

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:20

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Α/Α	ΗΜ/ΝΙΑ	Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Ο ΕΛΕΓΞΑΣ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ Α.Π.Θ. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΟΥ 39783 ΔΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 31 - 71306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΤΗΛ. 2810 223265 ΑΦΜ 030719598 — Β' ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ		
	ΘΕΩΡΗΣΗ	

EMMANOUIL MANOUSAKIS
Digitally signed by EMMANOUIL MANOUSAKIS
Date: 2018.01.15 13:31:15 +02'00'