

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ**

ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου

**ΕΡΓΟ: Επισκευή και στεγάνωση της
στέγης του Μεγάρου ΚΟΟΡΗ-
ΛΙΟΠΥΡΑΚΗ για άρση της
επικινδυνότητας**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια.	Τόννος (ton)	10.01.01	50,00	13,50	675,00
2	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα.	Τόννος (ton)	10.01.02	20,00	1,65	33,00
3	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	Τόννος και δεκάμετρο (ton x 10 m)	10.03	100,00	5,60	560,00
4	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	Τοννοχιλιόμετρο (ton.km)	10.07.01	2.200,00	0,35	770,00
5	Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	22.22.01	250,00	6,70	1.675,00
6	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου	22.51	10,00	56,00	560,00
7	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας	22.53	250,00	5,60	1.400,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ :						5.673,00
8	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή. Τεγίδωση από ξυλεία πριστή.	κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας	52.79.02	9,56	450,00	4.302,00
9	Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία. Με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards) πάχους 18 mm.	τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας	52.81.02	250,00	16,80	4.200,00
10	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων.	τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφάνειας	79.11.01	250,00	14,60	3.650,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ :						12.152,00
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ . (ΕΟ+ΕΕ) 18%:						17.825,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:						3.208,50
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):						21.033,50
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ :						3.155,03
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :						24.188,53
ΣΥΝΟΛΟ:						0,00
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 24%:						24.188,53
ΣΥΝΟΛΟ Ι:						5.811,48
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):						30.000,00

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ηράκλειο 19/11/2020**

**Ηράκλειο 19/11/2020
Οι Συντάξαντες**

**Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ**

Κανδηλάκη Λουκιάνα

**ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.**